

29:59



Usuário: SIMONE PEREIRA DE LIMA
CPF: 953.776.700-00

Cadastramento
Cadastros
Verificação de Regularidade

Programas
Acomp. e Fiscalização

Propostas
Prestação de Contas

Execução
Administração

Inf. Gerenciais
TCE

Acesso à Informação

Sair do Sistema

13/12/2021 17:20 - v. \${project.version}-
..._B_ID)

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

; Convênio 899711/2020

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

88.117.700/0001-01 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO

Versão: 2

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO **PLQ** CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 14.813,69					
1.1	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,88	M2	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.115,40	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	2,88	R\$ 1.115,40
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 4 (QUATRO) MESES	1,00	%CT	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 10.497,09	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	1,00	R\$ 10.497,09
	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO							1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	1,00	R\$ 3.068,90
1.3	INTERTRAVADO (CONSIDERADO UM RAI0 MÉDIO DE DISTÂNCIA PARA MOB/DESMOB. DE 100 KM, EQUIVALENTE A	1,00	UN	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.068,90	—				

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Eventos	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	APROXIMADAMENTE 1 1/2H DE VIAGEM)										
1.4	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	210,00	M	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 132,30	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	210,00	R\$ 132,30
2	MOVIMENTO EM TERRA					R\$ 12.170,10					
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	630,00	M2	2	MOVIMENTO EM TERRA	R\$ 264,60	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	630,00	R\$ 264,60
2.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	4,00	UN	2	MOVIMENTO EM TERRA	R\$ 295,72	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	4,00	R\$ 295,72
2.3	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	251,30	M3	2	MOVIMENTO EM TERRA	R\$ 2.631,11	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	251,30	R\$ 2.631,11
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.696,24	M3XKM	2	MOVIMENTO EM TERRA	R\$ 4.529,07	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	1.696,24	R\$ 4.529,07
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	314,13	M3	2	MOVIMENTO EM TERRA	R\$ 455,49	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	314,13	R\$ 455,49

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Eventos	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
2.6	EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE JAZIDA	9,54	M3	2	MOVIMENTO EM TERRA	R\$ 256,24	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	9,54	R\$ 256,24
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	32,20	M3XKM	2	MOVIMENTO EM TERRA	R\$ 85,97	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	32,20	R\$ 85,97
2.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.554,00	M2	2	MOVIMENTO EM TERRA	R\$ 3.651,90	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	1.554,00	R\$ 3.651,90
3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO E MICRODRENAGEM (ADEQUAÇÃO DE BOCAS-DE-LOBO)					R\$ 173.471,65					
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	6,00	M	3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO	R\$ 363,36	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	6,00	R\$ 363,36
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	417,00	M	3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO	R\$ 23.447,91	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	417,00	R\$ 23.447,91
3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	187,32	M3	3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO	R\$ 23.113,41	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	187,32	R\$ 23.113,41

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019										
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	9.912,9	M3XKM	3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO	R\$ 8.525,15	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	9.912,9	R\$ 8.525,15
3.5	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	59,08	M3	3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO	R\$ 3.834,29	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	59,08	R\$ 3.834,29
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.126,5	M3XKM	3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO	R\$ 2.688,80	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	3.126,5	R\$ 2.688,80
3.7	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	1.477,00	M2	3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO	R\$ 111.498,73	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	1.477,00	R\$ 111.498,73
4	PASSEIO PÚBLICO / CALÇADAS					R\$ 49.727,17					
4.1	EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL DE CORTE	55,76	M3	4	PASSEIO PÚBLICO / CALÇADAS	R\$ 560,95	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	55,76	R\$ 560,95
4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	557,55	M2	5	SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.310,24	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	557,55	R\$ 1.310,24
4.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	27,88	M3	4	PASSEIO PÚBLICO / CALÇADAS	R\$ 3.336,40	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	27,88	R\$ 3.336,40

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.053,80	M3XKM	4	PASSEIO PÚBLICO / CALÇADAS	R\$ 906,32	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	1.053,80	R\$ 906,32
4.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7CM.	422,62	M2	4	PASSEIO PÚBLICO / CALÇADAS	R\$ 27.863,34	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	422,62	R\$ 27.863,34
4.6	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA (25x25x2,5cm) EM PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, COM BASE DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 4CM.	96,05	M2	4	PASSEIO PÚBLICO / CALÇADAS	R\$ 10.793,14	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	96,05	R\$ 10.793,14
4.7	EXECUÇÃO DE RAMPA, NA CALÇADA, DE CONCRETO ARMADO (FCK=20 MPA) PREPARO MECÂNICO, E=6CM (RAMPA DE ACESSO À PNE LARGURA DE 3,90M, CALÇADA DE 1,50M)	6,00	UN	4	PASSEIO PÚBLICO / CALÇADAS	R\$ 4.956,78	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	6,00	R\$ 4.956,78
5	SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS					R\$ 10.061,55					
5.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	84,00	M2	5	SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS	R\$ 167,16	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	84,00	R\$ 167,16
5.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	423,00	M	5	SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS	R\$ 642,96	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	423,00	R\$ 642,96

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Eventos	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
5.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	42,00	M2	5	SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.007,58	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	42,00	R\$ 1.007,58
5.4	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	1,00	UN	5	SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS	R\$ 740,35	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	1,00	R\$ 740,35
5.5	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (2 PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	2,00	UN	5	SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.035,60	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	2,00	R\$ 1.035,60
								1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	6,00	R\$ 3.029,40
5.6	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO A-32b -1 PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA LOSANGULO, DIMENSÕES 450X450MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E	6,00	UN	5	SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.029,40	—				

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Eventos	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	INSTALAÇÃO										
5.7	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (CONSIDERADO UM RAI0 MÉDIO DE DISTÂNCIA PARA MOB/DESMOB. DE 100 KM, EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 1 1/2H DE VIAGEM)	1,00	UN	5	SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.068,90	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	1,00	R\$ 3.068,90
5.8	LIMPEZA FINAL DE OBRA	210,00	M2	5	SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS	R\$ 369,60	—	1	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI	210,00	R\$ 369,60