



ESTACAS RAMPAS (%)																					-0.14																					-2.08			
COTAS DO TERRENO	9.656		9.573		9.503		9.450		9.482		9.438		9.460	9.446		9.359		9.338		9.312		9.203		9.146		9.130		9.041		9.194		9.166		9.151		9.139		9.113	9.108		8.974	8.939	8.905		8.807
COTAS DO GREIDE	9.594		9.550		9.510		9.472		9.437		9.404		9.375	9.374		9.349		9.322		9.294		9.267		9.239		9.212		9.184		9.157		9.129		9.121		9.115		9.105	9.102		8.992	8.955	8.908		8.741

LEGENDA:

PLANTA BAIXA

- MEIO-FIO
- ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO
- SIMBOLO DE NORTE
- POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA

PERFIL LONGITUDINAL

- SINALIZAÇÃO EIXO SIMPLES (CONT.)
- SINALIZAÇÃO BORDO SIMPLES (CONT.)
- FAIXA DE SEGURANÇA
- PERFIL DO PROJETO DA RUA
- PERFIL NATURAL



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JERÔNIMO**

**PROGRAMA PAVIMENTA - N.º 1/2600-0000537-2**  
**PAVIMENTAÇÃO DA RUA FLORES DA CUNHA - Entre a Rua Rio Branco e atracadouro**

TIPO:	<b>SINALIZAÇÃO - Pavimentação</b>		PROPRIETÁRIO:	DATA:	2021
LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO DA RUA FLORES DA CUNHA - Entre a Rua Rio Branco e atracadouro		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ESCALA:	Horizontal: 1/1000 Vertical: 1/100
TRECHO/ ÁREAS:	- TRECHO 01: CAPEAMENTO ASFÁLTICO - Entre as Ruas Rio Branco e Rafael Athanásio 222,40m x 8,00m = 1.779,20m <sup>2</sup> (reperfilagem larg. 9m e capa larg. 8m) - TRECHO 02: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Entre a Rua Rafael Athanásio e atracadouro 733,62m x 8,00m = 5.868,96m <sup>2</sup> + 78,84m <sup>2</sup> (Bocas de rua) = 5.947,80m <sup>2</sup>			PRANCHA:	13 / 15
<b>ÁREA TOTAL DO PROJETO: 1.779,20m<sup>2</sup> + 5.947,80m<sup>2</sup> = 7.727,00 m<sup>2</sup></b>					