

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
FARMÁCIA CUIDAR +

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL				
1.	REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	139,42	Limpeza dos pisos: Espera *Distribuição/Dispensação *Fracionamento *Recep. Medicamentos *CAF 01 *CAF 02 *Atendimento individual *Banheiro menor = 3,12m² *Banheiro maior = 3,84 m² *Acesso Principal = 8,35*4m
1.1.0.2.	REMOÇÃO DE TACO DE MADEIRA , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	
1.1.0.3.	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	1,00	
1.2.	ACESSO PRINCIPAL		-	
1.2.1.	PORTÃO DE ACESSO		-	
1.2.1.1.	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DE LARGURA TOTAL 5,25M x 3,45M H COM GRADIL NOVO - NAS LATERAIS E REAPROVEITAMENTO DO PORTÃO DE PEDESTRE	UN.	1,00	Portão de Ferro
1.2.1.2.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	18,11	Portão de Ferro
1.2.1.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	18,11	Portão de Ferro
1.2.2.	RAMPA E DESNÍVEL PARA O ACESSO PRINCIPAL		-	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO DE RAMPA, NA CALÇADA, DE CONCRETO ARMADO (FCK=20 MPA) PREPARO MECÂNICO, E=6CM (RAMPA DE ACESSO À PNE LARGURA DE 1,20M, COMPRIMENTO DE 4,50M)	UN.	1,00	Rampa acessível
1.2.2.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	4,57	Acesso Principal
1.2.2.3.	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	4,57	Acesso Principal
1.2.2.4.	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA (25x25x2,5cm) EM PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, COM BASE DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 4CM.	M2	0,65	Acesso Principal
1.2.2.5.	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	9,40	Rampa acessível
1.2.2.6.	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	Porta Principal

Agrupador de Eventos	FARMÁCIA	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	87.412,81	
SERVIÇOS INICIAIS	139,42	
SERVIÇOS INICIAIS	1,00	
SERVIÇOS INICIAIS	1,00	
ACESSO PRINCIPAL	1,00	
ACESSO PRINCIPAL	18,11	
ACESSO PRINCIPAL	18,11	
ACESSO PRINCIPAL	1,00	
ACESSO PRINCIPAL	4,57	
ACESSO PRINCIPAL	4,57	
ACESSO PRINCIPAL	0,65	
ACESSO PRINCIPAL	9,40	
ACESSO PRINCIPAL	2,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
FARMÁCIA CUIDAR +

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL				
1.3.	ALVENARIA A DEMOLIR		-	
1.3.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,83	No banheiro maior = 1,60+0,5
1.4.	LOUÇAS E METAIS		-	
1.4.0.1.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	2 vasos sanitários 2 pias
1.4.0.2.	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	Caixas de descarga e engates
1.4.0.3.	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	registros nos 2 vasos sanitários nas 2 pias
1.4.0.4.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	Banheiro menor
1.4.0.5.	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	Banheiro maior
1.4.0.6.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	Banheiro menor
1.4.0.7.	ASSENTO PLÁSTICO ANATOMICO	UN	1,00	Banheiro maior
1.4.0.8.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2 Banheiros
1.4.0.9.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	Lavatório PCD
1.4.0.10.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	Vaso sanitário PCD
1.4.0.11.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2 Banheiros
1.4.0.12.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	Ambos banheiros
1.4.0.13.	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	Ambos banheiros
1.4.0.14.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00	Ambos banheiros
1.4.0.15.	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3,00	Ambos banheiros
1.4.0.16.	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3,00	Ambos banheiros

Agrupador de Eventos	FARMÁCIA	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	87.412,81	
ALVENARIA A DEMOLIR	4,83	
LOUÇAS E METAIS	4,00	
LOUÇAS E METAIS	4,00	
LOUÇAS E METAIS	4,00	
LOUÇAS E METAIS	1,00	
LOUÇAS E METAIS	1,00	
LOUÇAS E METAIS	1,00	
LOUÇAS E METAIS	2,00	
LOUÇAS E METAIS	2,00	
LOUÇAS E METAIS	2,00	
LOUÇAS E METAIS	2,00	
LOUÇAS E METAIS	3,00	
LOUÇAS E METAIS	3,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
FARMÁCIA CUIDAR +

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL				
1.5.	ESQUADRIAS		-	
1.5.0.1.	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA -	M	18,00	Distribuição / Dispensação
1.5.0.2.	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	4,41	Distribuição / Dispensação
1.5.0.3.	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	2,93	Vidros quebrados CAF 02, Atendimento individual e banheiro menor
1.5.0.4.	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	3,78	Substituição de vidros quebrados e colocação onde tem nichos de ar condicionado no CAF 02, Atendimento individual, espera e banheiro menor
1.5.0.5.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,85	nichos de ar-condicionado do CAF 02 e Espera
1.5.0.6.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,34	
1.5.0.7.	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,85	Painel de madeira na Distribuição / Dispensação h=1,00m
1.5.0.8.	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	Distribuição / Dispensação, Fracionamento e Recepção de Medicamentos
1.5.0.9.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	CAF 01, CAF 02, banheiro maior PNE
1.5.0.10.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	Banheiro menor
1.5.0.11.	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	Distribuição/Dispensação, Fracionamento, Recep. Medicamentos, CAF 01, CAF 02, banheiro maior PNE, banheiro menor. Porta que vai para o corredor, porta para o estoque, porta da sala de atendimento individual
1.6.	DIVISÓRIAS		-	
1.6.0.1.	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021	M²	23,15	Distribuição/Dispensação, atendimento individual e almoxarifado x CAF 02
1.6.0.2.	PORTA DE EUCATEX 820mm PARA DIVISÓRIAS. PERFIS DE AÇO GALVANIZADO	M²	5,04	Distribuição/Dispensação, atendimento individual e almoxarifado x CAF 02

Agrupador de Eventos	FARMÁCIA	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	87.412,81	
ESQUADRIAS	18,00	
ESQUADRIAS	4,41	
ESQUADRIAS	2,93	
ESQUADRIAS	3,78	
ESQUADRIAS	0,85	
ESQUADRIAS	11,34	
ESQUADRIAS	7,85	
ESQUADRIAS	3,00	
ESQUADRIAS	3,00	
ESQUADRIAS	1,00	
ESQUADRIAS	10,00	
DIVISÓRIAS	23,15	
DIVISÓRIAS	5,04	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
FARMÁCIA CUIDAR +

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL				
1.6.0.3.	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	33,90	Distribuição/Dispensação, Fracionamento, Recep. Medicamentos, CAF 01, CAF 02.
1.7.	PINTURA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS		-	
1.7.0.1.	DESINGRIPANTE PARA ESQUADRIAS METÁLICAS 300ml	U N	4,00	
1.7.0.2.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	31,06	Janelas do CA F02, Dispensação, sala de atendimento individual, espera. Banheiros
1.7.0.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	31,06	Janelas do CA F02, Dispensação, sala de atendimento individual, espera. Banheiros
1.8.	PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA		-	
1.8.0.1.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	63,45	Portas novas e Portas existentes: recepção/espera e atendimento individual; armário existente na sala de atendimento = 1,25x1,45h
1.9.	PREPARAÇÃO E PINTURA DA ALVENARIA		-	
1.9.0.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	101,25	
1.9.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA CORRIDA EM PAREDES INTERNAS COM PRESENÇA DE VÃOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	22,96	Atendimento onde o acabamento de madeira vai ser removido e fechamento de eventuais buracos nas alvenarias
1.10.	AZULEJOS A SEREM REMOVIDOS		-	
1.10.0.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,60	Na recepção/espera na parede da janela e nos banheiros públicos atrás do vaso sanitário
1.10.0.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,60	Na recepção/espera na parede da janela e nos banheiros públicos atrás do vaso sanitário
1.11.	PINTURA AZULEJOS		-	
1.11.0.1.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	126,37	Distribuição/Dispensação, Fracionamento, Recep. De Medicamentos, CAF 01, CAF 02, sala de atend. Individual, recepção / espera, banheiros
1.11.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM JUNTAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	7,00	nivelamento dos rejuntas

FARMÁCIA	Agrupador de Eventos	
	1	2
	87.412,81	
	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	
	DIVISÓRIAS	
	33,90	
	PINTURA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	
	4,00	
	PINTURA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	
	31,06	
	PINTURA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	
	31,06	
	PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA	
	63,45	
	PREPARAÇÃO E PINTURA DA ALVENARIA	
	101,25	
	PREPARAÇÃO E PINTURA DA ALVENARIA	
	22,96	
	AZULEJOS A SEREM REMOVIDOS	
	4,60	
	AZULEJOS A SEREM REMOVIDOS	
	4,60	
	PINTURA AZULEJOS	
	126,37	
	PINTURA AZULEJOS	
	7,00	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
FARMÁCIA CUIDAR +

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL				
1.11.0.3.	PREPARAÇÃO E PINTURA DE AZULEJO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	126,37	Distribuição/Dispensação, Fracionamento, Recep. De Medicamentos, CAF 01, CAF 02, sala de atend. Individual, recepção / espera, banheiros
1.12.	LUMINÁRIAS E TOMADAS		-	
1.12.0.1.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	Banheiro menor (público)
1.12.0.2.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	Banheiros para o público
1.12.0.3.	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	14,00	14 lâmpadas que não funcionam
1.12.0.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	Sala de Distribuição / Dispensação
1.12.0.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	Sala de Distribuição / Dispensação e sala de atendimento individual
1.12.0.6.	TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	2,00	Sala de Distribuição / Dispensação
1.12.0.7.	TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	2,00	Sala de Distribuição / Dispensação e sala de atendimento individual
1.12.0.8.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	Sala de Distribuição / Dispensação e sala de atendimento individual
1.12.0.9.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	Sala de Distribuição / Dispensação e sala de atendimento individual
1.13.	BANHEIROS FUNCIONÁRIOS		-	
1.13.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.13.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	15,56	Piso de ambos banheiros
1.13.2.	LOUÇAS, METAIS E HIDRÁULICA		-	
1.13.2.1.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	2 vasos sanitários
1.13.2.2.	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00	Banheiro Feminino = 8 Banheiro Masculino = 7
1.13.2.3.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	Ambos banheiros
1.13.2.4.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	Ambos banheiros

Agrupador de Eventos	FARMÁCIA	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	87.412,81	
PINTURA AZULEJOS	126,37	
LUMINÁRIAS E TOMADAS	1,00	
LUMINÁRIAS E TOMADAS	2,00	
LUMINÁRIAS E TOMADAS	14,00	
LUMINÁRIAS E TOMADAS	4,00	
LUMINÁRIAS E TOMADAS	4,00	
LUMINÁRIAS E TOMADAS	2,00	
LUMINÁRIAS E TOMADAS	2,00	
LUMINÁRIAS E TOMADAS	4,00	
LUMINÁRIAS E TOMADAS	2,00	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	15,56	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	2,00	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	15,00	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	2,00	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	2,00	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
FARMÁCIA CUIDAR +

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL				
1.13.2.5.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	Banheiro Masculino
1.13.2.6.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	Banheiro Feminino = 2 Banheiro Masculino = 1
1.13.2.7.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	Ambos banheiros
1.13.2.8.	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	Ambos banheiros
1.13.2.9.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,50	Banheiro Feminino e ponto de água da copa
1.13.2.10.	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,50	Descida do ponto de água
1.13.2.11.	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,50	Descida do ponto de água
1.13.2.12.	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	No Banheiro Masculino
1.13.2.13.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5,00	relocação do esgoto da copa
1.13.2.14.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	relocação do esgoto da copa
1.13.3.	ESQUADRIAS		-	
1.13.3.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,46	
1.13.3.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	Porta dos box dos vasos
1.13.3.3.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	Porta de entrada de ambos banheiros
1.13.3.4.	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	
1.13.4.	PINTURA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS		-	
1.13.4.1.	DESINGRIPANTE PARA ESQUADRIAS METÁLICAS 300ml	UN	1,00	
1.13.4.2.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	3,51	Ambos banheiros

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	87.412,81	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	1,00	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	3,00	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	2,00	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	2,00	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	6,50	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	1,50	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	1,50	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	1,00	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	5,00	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	1,00	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	5,46	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	2,00	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	2,00	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	4,00	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	1,00	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	3,51	

FARMÁCIA	1	2

APELIDO DO EMPREENDIMENTO FARMÁCIA CUIDAR +	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
---	-----------------------	-------------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL				
1.13.4.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	3,51	Ambos banheiros
1.13.5.	PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA	-	-	
1.13.5.1.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,92	Portas de madeira
1.13.6.	PREPARAÇÃO E PINTURA DA ALVENARIA	-	-	
1.13.6.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,25	12,4ml *0,37h em cada banheiro e pintura paredes dos vasos sanitários
1.13.7.	AZULEJOS A SEREM REMOVIDOS	-	-	
1.13.7.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,14	Parede do vaso sanitário de ambos banheiros
1.13.7.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,14	Parede do vaso sanitário de ambos banheiros
1.13.8.	PINTURA DE AZULEJOS	-	-	
1.13.8.1.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	75,90	16,05ml *2,30h em cada banheiro
1.13.8.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM JUNTAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	3,80	Ambos banheiros
1.13.8.3.	PREPARAÇÃO E PINTURA DE AZULEJO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	75,90	16,05ml *2,30h em cada banheiro
1.13.9.	LUMINÁRIAS	-	-	
1.13.9.1.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	Ambos banheiros
1.13.9.2.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	Ambos banheiros
1.14.	CIRCULAÇÃO FUNCIONÁRIOS	-	-	
1.14.0.1.	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	4,84	4 placas quebradas 8 alçapões
1.14.0.2.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	3 pontos existentes
1.14.0.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	para instalação das luminárias
1.14.0.4.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	133,50	50ml x 2,67
1.14.0.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	19,24	52ml*0,37h somente na parte sem revestimento
1.15.	PROGRAMAÇÃO VISUAL - PLACA E ADESIVOS	-	-	

Agrupador de Eventos	FARMÁCIA	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	87.412,81	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	3,51	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	10,92	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	11,25	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	4,14	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	4,14	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	75,90	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	3,80	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	75,90	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	4,00	
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	4,00	
CIRCULAÇÃO FUNCIONÁRIOS	4,84	
CIRCULAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3,00	
CIRCULAÇÃO FUNCIONÁRIOS	20,00	
CIRCULAÇÃO FUNCIONÁRIOS	133,50	
CIRCULAÇÃO FUNCIONÁRIOS	19,24	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
FARMÁCIA CUIDAR +

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL				
1.15.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,24	
1.15.0.2.	ADESIVOS EM VINIL BRANCO, RECORTE SIMPLES E RECORTE IMPRESSO - VER MEMORIAL DESCRITIVO	M²	11,14	37cm X 73cm - 4un - porta entrada 111cm X 63cm - 2un - porta entrada 60cm X 63cm - 4un - porta entrada 111cm X 63cm - 2un - porta entrada 50cm X 50cm - 2un - guichê de atendimento 200cm X 200cm - 1un - fachada 60cm X 35cm - 2un - porta atendimento individual 110cm X 35cm - 2un - porta atendimento individual
1.16.	PERSIANAS		-	
1.16.0.1.	PERSIANAS AZUL MARINHO OU AZUL REAL, TAMANHO 2,40M X 2,15H, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U N	4,00	*CAF 02 *Atendimento individual
1.17.	FACHADA		-	
1.17.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	159,60	11 x7h frontal 9,65 x 4h parede acesso 44,00m² teto
1.17.0.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE 6,5CMx25,6CM x5,5MM, TERRACOTA PÉROLA	M2	0,72	Fachada Principal
1.17.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	1,08	Fachada Principal
1.17.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	62,34	9,65*1,9h somente na parte sem revestimento 44,00m² teto
1.17.0.5.	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN.	1,00	

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	87.412,81	
PROGRAMAÇÃO VISUAL - PLACA E ADESIVOS	3,24	
PROGRAMAÇÃO VISUAL - PLACA E ADESIVOS	11,14	
PERSIANAS	4,00	
FACHADA	159,60	
FACHADA	0,72	
FACHADA	1,08	
FACHADA	62,34	
FACHADA	1,00	

FARMÁCIA	1	2
	3,24	
	11,14	
	4,00	
	159,60	
	0,72	
	1,08	
	62,34	
	1,00	

SÃO JERÔNIMO

Local

terça-feira, 14 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: **TAIANE DE OLIVEIRA CERNICCHIARO**

CREA/CAU: **56040-5**

ART/RRT: