

NU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063.907-66/2019	Nº SICONV 887953/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA JULIO DE CASTILHOS
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS	MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO
			BDI 1 24,23%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
	LOTE			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS						373.872,51	
Meta	1.			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS						373.872,51	
Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						1.950,85	
Serviço	1.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	CM - 095	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	545,26	BDI 1	677,38	1.950,85	RA
Nível 2	1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						9.983,32	
Serviço	1.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	CM - 073	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 4 (QUATRO) MESES	%	1,00	8.036,16	BDI 1	9.983,32	9.983,32	RA
Nível 2	1.3.			RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA E PISO TÁTIL DE ALERTA NAS ESCADAS EXISTENTES						48.909,03	
Serviço	1.3.0.1.	Composição	CM - 093	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM AREIA FINA (composição adaptada 84183) COM REAPROVEITAMENTO DE 75% DAS PEDRAS EXISTENTES	M2	416,05	89,70	BDI 1	111,43	46.360,45	RA
Serviço	1.3.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,11	79,27	BDI 1	98,48	109,31	RA
Serviço	1.3.0.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	10,00	50,55	BDI 1	62,80	628,00	RA
Serviço	1.3.0.4.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	12,00	54,49	BDI 1	67,69	812,28	RA
Serviço	1.3.0.5.	Composição	CM - 118	REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA COM REAPROVEITAMENTO	M2	10,26	6,01	BDI 1	7,47	76,64	RA
Serviço	1.3.0.6.	COTAÇÃO	COTAÇÃO - 01	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLCA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (e=2,5cm) 25x25x2,5cm	UNID.	165,00	4,50	BDI 1	5,59	922,35	RA
Nível 2	1.4.			PISO DA ÁREA DE JOGOS - REGULARIZAÇÃO E PINTURA						7.977,41	
Serviço	1.4.0.1.	SINAPI	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	96,70	45,62	BDI 1	56,67	5.479,99	RA
Serviço	1.4.0.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	96,70	19,44	BDI 1	24,15	2.335,31	RA
Serviço	1.4.0.3.	Cotação	COTAÇÃO - 01	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLCA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (e=2,5cm) 25x25x2,5cm	UNID.	29,00	4,50	BDI 1	5,59	162,11	RA
Nível 2	1.5.			PISO DO ENTORNO DA FIGUEIRA E PISO DE ACESSO AO PLAYGROUND						16.899,04	
Serviço	1.5.0.1.	COMPOSIÇÃO	CM - 101	PAVIMENTAÇÃO DE PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, FORMATO QUADRADO, DIMENSÕES 30X30CM, ESPESSURA 05CM, PIGMENTADO COR GRAFITE OU CANELA	M2	44,56	113,76	BDI 1	141,32	6.297,22	RA
Serviço	1.5.0.2.	Composição	CM - 137	BASE PARA PISO INTERTRAVADO - SOBRE AREIA DA PRACINHA	M2	28,63	22,89	BDI 1	28,44	814,24	RA
Serviço	1.5.0.3.	Composição	CM - 100	PAVIMENTAÇÃO DE PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, FORMATO QUADRADO, DIMENSÕES 30X30CM, ESPESSURA 05CM, COR CINZA NATURAL	M2	33,30	98,30	BDI 1	122,12	4.066,60	RA

RECURSO
↓

NU

CAIXA
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063.907-66/2019	Nº SICONV 887953/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA JULIO DE CASTILHOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS	MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS									373.872,51	
Serviço	1.5.0.4.	Cotação	COTAÇÃO - 01	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLCA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (e=2,5cm) 25x25x2,5cm	UNID.	32,00	4,50	BDI 1	5,59	178,88	RA
Serviço	1.5.0.5.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	17,50	50,55	BDI 1	62,80	1.099,00	RA
Serviço	1.5.0.6.	COMPOSIÇÃO	CM - 101	PAVIMENTAÇÃO DE PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, FORMATO QUADRADO, DIMENSÕES 30X30CM, ESPESSURA 05CM, PIGMENTADO COR GRAFITE OU CANELA	M2	31,44	113,76	BDI 1	141,32	4.443,10	RA
Nível 2	1.6.			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NAS ESQUINAS					-	3.169,72	
Serviço	1.6.0.1.	COMPOSIÇÃO	CM - 011	REMOÇÃO DE MEIO-FIO	M	20,00	10,02	BDI 1	12,45	249,00	RA
Serviço	1.6.0.2.	COMPOSIÇÃO	CM - 118	REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA COM REAPROVEITAMENTO	M2	20,25	6,01	BDI 1	7,47	151,27	RA
Serviço	1.6.0.3.	COMPOSIÇÃO	CM - 094	EXECUÇÃO DE RAMPAS, NA CALÇADA, DE CONCRETO ARMADO (FCK=20 MPA) PREPARO MECÂNICO, E=6CM (RAMPAS DE ACESSO À PNE LARGURA DE 3,90M, CALÇADA DE 1,50M)	UN.	5,00	445,86	BDI 1	553,89	2.769,45	RA
Nível 2	1.7.			RECUPERAÇÃO DO PALCO APRESENTAÇÕES / CORETO					-	2.379,67	
Nível 3	1.7.1.			RECUPERAÇÃO DOS BANCOS (RECONSTRUÇÃO DE 2 E PINTURA DE 6 BANCOS)					-	498,25	
Serviço	1.7.1.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,79	61,57	BDI 1	76,49	136,92	RA
Serviço	1.7.1.2.	SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,58	17,82	BDI 1	22,14	34,98	RA
Serviço	1.7.1.3.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,10	403,36	BDI 1	501,09	50,11	RA
Serviço	1.7.1.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,75	16,17	BDI 1	20,09	276,24	RA
Nível 3	1.7.2.			PINTURA DOS PILARES					-	405,01	
Serviço	1.7.2.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,16	16,17	BDI 1	20,09	405,01	RA
Nível 3	1.7.3.			PINTURA DO PERGOLADO					-	208,94	
Serviço	1.7.3.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,40	16,17	BDI 1	20,09	208,94	RA
Nível 3	1.7.4.			PINTURA DA VIGA SUPERIOR					-	407,22	
Serviço	1.7.4.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,27	16,17	BDI 1	20,09	407,22	RA
Nível 3	1.7.5.			PINTURA DA VIGA SUPERIOR EM CRUZ					-	249,12	
Serviço	1.7.5.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,40	16,17	BDI 1	20,09	249,12	RA
Nível 3	1.7.6.			PINTURA DO GUARDA CORPO- DE-CONCRETO					-	156,50	
Serviço	1.7.6.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,79	16,17	BDI 1	20,09	156,50	RA

 RECURSO
 ↓

NU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063.907-66/2019	Nº SICONV 887953/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA JULIO DE CASTILHOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS	MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS										373.872,51	
Nível 3	1.7.7.			PINTURA DOS PILARETES					-	219,78	
Serviço	1.7.7.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,94	16,17	BDI 1	20,09	219,78	RA
Nível 3	1.7.8.			PINTURA DA BALDRAME					-	234,85	
Serviço	1.7.8.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,69	16,17	BDI 1	20,09	234,85	RA
Nível 2	1.8.			PINTURA DOS MONUMENTOS					-	1.464,36	
Serviço	1.8.0.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	72,89	16,17	BDI 1	20,09	1.464,36	RA
Nível 2	1.9.			LIMPEZA E PINTURA DAS MURETAS DOS CANTEIROS					-	3.462,63	
Serviço	1.9.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	154,72	1,84	BDI 1	2,29	354,31	RA
Serviço	1.9.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	154,72	16,17	BDI 1	20,09	3.108,32	RA
Nível 2	1.10.			RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES					-	7.416,74	
Serviço	1.10.0.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	137,12	16,17	BDI 1	20,09	2.754,74	RA
Serviço	1.10.0.2.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,68	130,42	BDI 1	162,02	272,19	RA
Serviço	1.10.0.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1,68	6,46	BDI 1	8,03	13,49	RA
Serviço	1.10.0.4.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	89,04	39,56	BDI 1	49,15	4.376,32	RA
Nível 2	1.11.			RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS BANCOS DE CONCRETO DA PRAÇA					-	1.350,53	
Serviço	1.11.0.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	34,27	16,17	BDI 1	20,09	688,48	RA
Serviço	1.11.0.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	13,47	39,56	BDI 1	49,15	662,05	RA
Nível 2	1.12.			CHIMARRÓDROMO					-	14.422,92	
Serviço	1.12.0.1.	COMPOSIÇÃO	CM - 105	PILAR LISO E MACIÇO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 15X15X260CM, PINTADO COR PINHÃO (TINTA ESPECÍFICA PU) COM ENTALHE PARA CAIBRO (INCLUSO SAPATA)	UN	2,00	685,81	BDI 1	851,98	1.703,96	RA
Serviço	1.12.0.2.	COMPOSIÇÃO	CM - 106	CAIBRO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÃO 8X15X100CM, PINTADO COR PINHÃO (TINTA ESPECÍFICA PU)	UN	2,00	217,91	BDI 1	270,71	541,42	RA
Serviço	1.12.0.3.	COMPOSIÇÃO	CM - 107	COBOGÓ CONCRETO, DIMENSÃO 39X39X9CM, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA (COR A DEFINIR)	UN	12,00	65,70	BDI 1	81,62	979,44	RA
Serviço	1.12.0.4.	COMPOSIÇÃO	CM - 108	CESTO METÁLICO 40X40X40CM PARA LIXEIRA	UN	1,00	410,99	BDI 1	510,57	510,57	RA
Serviço	1.12.0.5.	COMPOSIÇÃO	CM - 109	PEÇA DE CONCRETO ARMADO 25X5CM, COR AMADEIRADO PARA SUPORTE E APOIO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	M	1,50	142,10	BDI 1	176,53	264,80	RA

RECURSO
↓

NU

CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063.907-66/2019	Nº SICONV 887953/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA JULIO DE CASTILHOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS	MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS									373.872,51	
Serviço	1.12.0.6.	COMPOSIÇÃO	CM - 110	RESERVATÓRIO E AQUECEDOR DE ÁGUA, 15 LITROS, DE AÇO INOX, 4KW E 220V	UN	1,00	3.482,01	BDI 1	4.325,70	4.325,70	RA
Serviço	1.12.0.7.	COMPOSIÇÃO	CM - 111	TELA ÓTIS E GRADE METÁLICA PINTADA PARA PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO	UN	1,00	830,49	BDI 1	1.031,72	1.031,72	RA
Serviço	1.12.0.8.	COMPOSIÇÃO	CM - 112	BLOCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 44,5X30X25CM, PINTADO EM TINTA ACRÍLICA (COR A DEFINIR) PARA MURO VERDE DE TEMPEIROS E CHÁS.	PÇ	8,00	59,92	BDI 1	74,44	595,52	RA
Serviço	1.12.0.9.	COMPOSIÇÃO	CM - 113	SUPORTE DE TELA QUADRICULADA (10X15CM) COM CANTONEIRA DE AÇO (ESPESSURA 3MM), PINTADO PARA COBERTURA	UN	1,00	774,27	BDI 1	961,88	961,88	RA
Serviço	1.12.0.10.	COMPOSIÇÃO	CM - 114	CHAPA DE POLICARBONATO 120X170CM, ESPESSURA 10MM, PARA COBERTURA DO PERGOLADO	UN	1,00	1.121,82	BDI 1	1.393,64	1.393,64	RA
Serviço	1.12.0.11.	COMPOSIÇÃO	CM - 115	TOMADA EXTERNA COM TAMPA DE PROTEÇÃO, PADRÃO 20A	UN	2,00	165,26	BDI 1	205,30	410,60	RA
Serviço	1.12.0.12.	SINAPI-I	39799	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	40,98	BDI 1	50,91	50,91	RA
Serviço	1.12.0.13.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	7,24	BDI 1	8,99	134,85	RA
Serviço	1.12.0.14.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	5,15	BDI 1	6,40	128,00	RA
Serviço	1.12.0.15.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	7,31	BDI 1	9,08	136,20	RA
Serviço	1.12.0.16.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	11,26	BDI 1	13,99	27,98	RA
Serviço	1.12.0.17.	SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	1,00	15,43	BDI 1	19,17	19,17	RA
Serviço	1.12.0.18.	Cotação	COTAÇÃO - 208	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	2,00	48,23	BDI 1	59,92	119,84	RA
Serviço	1.12.0.19.	SINAPI	89634	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,00	40,28	BDI 1	50,04	900,72	RA
Serviço	1.12.0.20.	SINAPI	89719	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	14,24	BDI 1	17,69	88,45	RA
Serviço	1.12.0.21.	SINAPI	89700	TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	25,17	BDI 1	31,27	62,54	RA
Serviço	1.12.0.22.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	28,18	BDI 1	35,01	35,01	RA
Nível 2	1.13.			MOBILIÁRIO					-	119.543,72	
Serviço	1.13.0.1.	COMPOSIÇÃO	CM - 097	INSTALAÇÃO DE BANCO PARA 3 LUGARES, DIMENSÕES 135X63X84CM, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA DE LEI PINTADA (MODELO SANTA MARIA OU SIMILAR)	UN	26,00	1.536,42	BDI 1	1.908,69	49.625,94	RA

RECURSO
↓

NU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063.907-66/2019	Nº SICONV 887953/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA JULIO DE CASTILHOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS	MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS										373.872,51
Serviço	1.13.0.2.	COMPOSIÇÃO	CM - 096	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM SUPORTE CENTRAL DE CONCRETO ARMADO DE DIMENSÕES 165X31CM, PINTADO NA COR PINHÃO, COM 2 CESTOS METÁLICOS, UMA PARA LIXO ORGÂNICO E OUTRA PARA LIXO SECO (40X40X40 E 30X30X30), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	13,00	1.508,84	BDI 1	1.874,43	24.367,59	RA
Serviço	1.13.0.3.	Cotação	COTAÇÃO - 160	PLAYGROUND - CASINHA COM NO MÍNIMO 12 BRINQUEDOS, SENDO: 1 CASINHA DE MADEIRA COM COBERTURA EM TELHAS, 1 ESCORREGADOR, 1 GANGORRA, 1 VAI E VEM, 1 ESCADA VERTICAL, 1 BALANÇO DE PNEU, 1 ESCADA HORIZONTAL. 1 PAR DE ARGOLAS, 1 FERRO DE BOMBEIROS, 2 BALANÇOS DE BANQUINHO, 1 CORDA COM NÓ.	UN	1,00	8.000,00	BDI 1	9.938,40	9.938,40	RA
Serviço	1.13.0.4.	Cotação	COTAÇÃO - 161	GANGORRA TRIPLA METÁLICA, DIM. MÍNIMA 2,40M DE COMPRIMENTO, 2,50M DE LARGURA E 0,65M DE ALTURA	UN	1,00	2.530,00	BDI 1	3.143,02	3.143,02	RA
Serviço	1.13.0.5.	Cotação	COTAÇÃO - 162	BALANÇO DUPLO METÁLICO, DIM. MÍNIMA 2,60M DE COMPRIMENTO, 1,50 DE LARGURA E 2,00M DE ALTURA	UN	2,00	1.998,00	BDI 1	2.482,12	4.964,24	RA
Serviço	1.13.0.6.	Cotação	COTAÇÃO - 164	CARROSSEL ADAPTADO COM RAMPA DE ACESSO E PROTEÇÕES LATERAIS ATENDENDO NORMAS DE SEGURANÇA E PORCENTAGEM DE LUGARES ADAPTADOS ATENDENDO A LEGISLAÇÃO.	UN	1,00	10.590,00	BDI 1	13.155,96	13.155,96	RA
Serviço	1.13.0.7.	Cotação	COTAÇÃO - 165	BALANÇO ADAPTADO COM PROTEÇÕES LATERAIS ATENDENDO AS NORMAS DE SEGURANÇA E PORCENTAGEM DE LUGARES ADPTADOS ATENDENDO A LEGISLAÇÃO. DIM. MÍNIMA 1,60M LARGURA x 2,00M DE COMPRIMENTO x 1,70M DE ALTURA	UN	1,00	11.550,00	BDI 1	14.348,57	14.348,57	RA
Nível 2	1.14.			PAISAGISMO					-	117.770,07	
Serviço	1.14.0.1.	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	13,00	110,37	BDI 1	137,11	1.782,43	RA
Serviço	1.14.0.2.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	15,00	183,33	BDI 1	227,75	3.416,25	RA
Serviço	1.14.0.3.	COMPOSIÇÃO	CM - 135	PREPARAÇÃO DE CANTEIROS COM TERRA VEGETAL (ESPESSURA DE 5CM), INCLUINDO REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	M2	1.721,53	12,77	BDI 1	15,86	27.303,47	RA
Serviço	1.14.0.4.	COMPOSIÇÃO	CM - 119	GRAMA PRETA EM PLACAS (BORDO DO CANTEIRO) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO	M2	12,98	36,98	BDI 1	45,94	596,30	RA
Serviço	1.14.0.5.	COMPOSIÇÃO	CM - 120	BUXUS ALTURA 30CM (COMPOSIÇÃO DE CANTEIROS) (AFASTAMENTO MÉDIO ENTRE EIXOS DE 70CM)	MUDA	53,00	51,60	BDI 1	64,10	3.397,30	RA
Serviço	1.14.0.6.	COMPOSIÇÃO	CM - 121	BEIJO TURCO (FORAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (25 MUDAS P/ M2 - ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS DE 20 EM 20CM)	MUDA	470,00	5,34	BDI 1	6,63	3.116,10	RA
Serviço	1.14.0.7.	COMPOSIÇÃO	CM - 122	CLOROFITO (BORDO DE CANTEIRO - CAIXA COM 15 MUDAS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (16 MUDAS P/ M2 - ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS DE 25 EM 25CM)	MUDA	1.570,33	4,75	BDI 1	5,90	9.264,95	RA
Serviço	1.14.0.8.	COMPOSIÇÃO	CM - 123	MORÉIA (BORDO DE CANTEIRO) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS DE 1 METRO ENTRE MUDAS)	MUDA	35,00	27,90	BDI 1	34,66	1.213,10	RA

NU

CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063.907-66/2019	Nº SICONV 887953/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA JULIO DE CASTILHOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS	MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS										373.872,51
Serviço	1.14.0.9.	COMPOSIÇÃO	CM - 125	LAMBARI ROXO (FORRAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (16 MUDAS P/ M2 - ESPASSAMENTO DE 25 EM 25CM)	MUDA	768,00	4,75	BDI 1	5,90	4.531,20	RA
Serviço	1.14.0.10.	COMPOSIÇÃO	CM - 126	PALMEIRA REAL (COMPOSIÇÃO DE CANTEIROS - ALT. MÍNIMA 2 METROS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO	MUDA	1,00	392,88	BDI 1	488,07	488,07	RA
Serviço	1.14.0.11.	COMPOSIÇÃO	CM - 127	SINGÔNIO (FORRAÇÃO VERDE) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (16 MUDAS P/ M2 - ESPASSAMENTO DE 25 EM 25CM)	MUDA	683,00	5,53	BDI 1	6,87	4.692,21	RA
Serviço	1.14.0.12.	COMPOSIÇÃO	CM - 130	AGAPANTO (COMPOSIÇÃO DE CANTEIROS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS MÉDIO DE 50CM ENTRE MUDAS)	MUDA	125,00	29,79	BDI 1	37,01	4.626,25	RA
Serviço	1.14.0.13.	COMPOSIÇÃO	CM - 132	LANTANA AMARELA (FORAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (25 MUDAS P/ M2 - ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS DE 20 EM 20CM)	MUDA	187,00	5,09	BDI 1	6,32	1.181,84	RA
Serviço	1.14.0.14.	COMPOSIÇÃO	CM - 133	LANTANA LARANJA (FORAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (25 MUDAS P/ M2 - ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS DE 20 EM 20CM)	MUDA	182,00	5,09	BDI 1	6,32	1.150,24	RA
Serviço	1.14.0.15.	COMPOSIÇÃO	CM - 134	GRAMA COMUM SÃO CARLOS (FORRAÇÃO VERDE) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO	M2	1.312,67	31,28	BDI 1	38,86	51.010,36	RA
Nível 2	1.15.			ABRIGO DOS TAXISTAS					-	13.585,08	
Nível 3	1.15.1.			VIGA DE INVERTIDA					-	688,09	
Serviço	1.15.1.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,19	61,57	BDI 1	76,49	244,00	RA
Serviço	1.15.1.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,61	16,61	BDI 1	20,63	260,14	RA
Serviço	1.15.1.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,92	15,57	BDI 1	19,34	95,15	RA
Serviço	1.15.1.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,16	446,76	BDI 1	555,01	88,80	RA
Nível 3	1.15.2.			VERGAS E CONTRA-VERGAS					-	445,79	
Serviço	1.15.2.1.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,26	68,22	BDI 1	84,75	445,79	RA
Nível 3	1.15.3.			ALVENARIA - CONSTRUÇÃO					-	1.527,85	
Serviço	1.15.3.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	9,43	130,42	BDI 1	162,02	1.527,85	RA
Nível 3	1.15.4.			PISOS E REVESTIMENTOS					-	422,36	
Serviço	1.15.4.1.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	2,46	65,18	BDI 1	80,97	199,19	RA

NU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063.907-66/2019	Nº SICONV 887953/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA JULIO DE CASTILHOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS	MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS										373.872,51
Serviço	1.15.4.2.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	5,48	7,80	BDI 1	9,69	53,10	RA
Serviço	1.15.4.3.	Composição	CM - 033	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA (25x25x2,5cm) EM PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, COM BASE DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 4CM.	M2	0,75	104,00	BDI 1	129,20	96,90	RA
Serviço	1.15.4.4.	Composição	CM - 011	REMOÇÃO DE MEIO-FIO	M	1,00	10,02	BDI 1	12,45	12,45	RA
Serviço	1.15.4.5.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,19	257,24	BDI 1	319,57	60,72	RA
Nível 3	1.15.5.			ESQUADRIAS					-	8.240,41	
Serviço	1.15.5.1.	SINAPI	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.034,37	BDI 1	1.285,00	1.285,00	RA
Serviço	1.15.5.2.	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	107,55	BDI 1	133,61	133,61	RA
Serviço	1.15.5.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,31	870,25	BDI 1	1.081,11	6.821,80	RA
Nível 3	1.15.6.			COBERTURA					-	16,53	
Serviço	1.15.6.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7,22	1,84	BDI 1	2,29	16,53	RA
Nível 3	1.15.7.			PLATIBANDA METÁLICA E COLUNAS METÁLICAS- PINTURA					-	240,87	
Serviço	1.15.7.1.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	7,40	26,20	BDI 1	32,55	240,87	RA
Nível 3	1.15.8.			ELÉTRICA					-	2.003,18	
Serviço	1.15.8.1.	SINAPI-I	39799	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	40,98	BDI 1	50,91	50,91	RA
Serviço	1.15.8.2.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	7,24	BDI 1	8,99	224,75	RA
Serviço	1.15.8.3.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,60	5,15	BDI 1	6,40	157,44	RA
Serviço	1.15.8.4.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	7,31	BDI 1	9,08	227,00	RA
Serviço	1.15.8.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	11,26	BDI 1	13,99	27,98	RA
Serviço	1.15.8.6.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	176,34	BDI 1	219,07	438,14	RA

RECURSO
↓

NU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063.907-66/2019	Nº SICONV 887953/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA JULIO DE CASTILHOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS	MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS										373.872,51	
Serviço	1.15.8.7.	SINAPI	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	89,25	BDI 1	110,88	110,88	RA
Serviço	1.15.8.8.	SINAPI	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	103,34	BDI 1	128,38	256,76	RA
Serviço	1.15.8.9.	Cotação	COTAÇÃO - 208	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_11/2016_P	M	8,50	48,23	BDI 1	59,92	509,32	RA
Nível 2	1.16.			REFORMA EXTERNA DO CONJUNTO DE SANITÁRIOS					-	2.760,22	
Serviço	1.16.0.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	131,64	16,17	BDI 1	20,09	2.644,65	RA
Serviço	1.16.0.2.	SINAPI	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	0,37	251,42	BDI 1	312,34	115,57	RA
Nível 2	1.17.			SERVIÇOS FINAIS					-	827,20	
Serviço	1.17.0.1.	COMPOSIÇÃO	CM - 028	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	415,68	1,60	BDI 1	1,99	827,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JERÔNIMO

Local

quinta-feira, 13 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: TAIANE DE OLIVEIRA CERNICCHIARO

CREA/CAU: CAU A 56040-5

ART/RRT: SH10586280100