

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
			<b>REMOÇÃO DE MEIO-FIO</b>	<b>M</b>		<b>8,98</b>	<b>10,02</b>
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,96	20,04
			<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>	<b>M2</b>		<b>1,43</b>	<b>1,60</b>
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	17,96	20,04
			<b>EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA (25x25x2,5cm) EM PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, COM BASE DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 4CM.</b>	<b>M2</b>		<b>102,42</b>	<b>104,00</b>
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	21,41	24,04
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	21,66	24,31
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	17,96	20,04
SINAPI		94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,04	436,94	446,76
SINAPI-I		3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1	2,05	2,05
SINAPI-I		4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,45	2,28	2,28
			<b>PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLCA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (e=2,5cm)</b>	<b>UNID.</b>	<b>16</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>
COTAÇÃO		01	25x25x2,5cm				
SINAPI-I		37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	0,0075	1,96	1,96
			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 4 (QUATRO) MESES</b>	<b>%</b>		<b>6.974,88</b>	<b>8.036,16</b>
SINAPI		90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	107,97	124,85
SINAPI		90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	46,03	53,01
SINAPI		88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	27,41	31,51
			<b>PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM AREIA FINA (composição adaptada 84183) COM REAPROVEITAMENTO DE 75% DAS PEDRAS EXISTENTES</b>	<b>M2</b>		<b>87,95</b>	<b>89,70</b>
SINAPI-I		370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,05	84,00	84,00
SINAPI-I		366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	84,00	84,00
SINAPI-I		4708	PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA	M2	0,25	271,95	271,95
SINAPI		88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,10	21,35
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	17,96	20,04
			<b>EXECUÇÃO DE RAMPA, NA CALÇADA, DE CONCRETO ARMADO (FCK=20 MPA) PREPARO MECÂNICO, E=6CM (RAMPA DE ACESSO À PNE LARGURA DE 3,90M, CALÇADA DE 1,50M)</b>	<b>UN.</b>		<b>438,42</b>	<b>445,86</b>
			<b>EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022</b>	<b>M2</b>	<b>3,65</b>	<b>84,67</b>	<b>86,56</b>
SINAPI		94992					
SINAPI-I		1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,75	0,79	0,79
SINAPI-I		21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	3,65	17,82	17,82
SINAPI		88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,03	625,32	643,15
			<b>PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLCA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (e=2,5cm)</b>	<b>UNID.</b>	<b>10</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>
COTAÇÃO		01	25x25x2,5cm				
			<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO</b>	<b>M2</b>		<b>538,38</b>	<b>545,26</b>
SINAPI-I		4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1	445,00	445,00
SINAPI-I		4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	4,32	4,32
SINAPI-I		4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,52	6,52
SINAPI-I		5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	19,79	19,79
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,41	24,04
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,96	20,04
SINAPI		94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	348,47	357,55
			<b>INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM SUPORTE CENTRAL DE CONCRETO ARMADO DE DIMENSÕES 165X31CM, PINTADO NA COR PINHÃO, COM 2 CESTOS METÁLICOS, UMA PARA LIXO ORGÂNICO E OUTRA PARA LIXO SECO (40X40X40 E 30X30X30), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO</b>	<b>UN</b>		<b>1.498,77</b>	<b>1.508,84</b>
			<b>LIXEIRA COM SUPORTE CENTRAL DE CONCRETO ARMADO DE DIMENSÕES 12x22x165CM, PINTADO NA COR AMADEIRADA, COM 2 CESTOS METÁLICOS, UM PARA LIXO ORGÂNICO E OUTRO PARA LIXO SECO (40X40X40 E 30X30X30), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO</b>	<b>UN</b>	<b>1</b>	<b>1.415,00</b>	<b>1.415,00</b>
COTAÇÃO		115					
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6	21,66	24,31
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,529	17,96	20,04
			<b>INSTALAÇÃO DE BANCO PARA 3 LUGARES, DIMENSÕES 135X63X84CM, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA DE LEI PINTADA (MODELO SANTA MARIA OU SIMILAR)</b>	<b>UN</b>		<b>1.524,48</b>	<b>1.536,42</b>
			<b>BANCO PARA 3 LUGARES, DIMENSÕES 135X63X84CM, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ASSENTO E ENCOSTO EM RIPAS DE MADEIRA NOBRE PINTADO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA</b>	<b>UN</b>	<b>1</b>	<b>1.425,00</b>	<b>1.425,00</b>
COTAÇÃO		116					
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,89	21,66	24,31
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0545	17,96	20,04
			<b>PAVIMENTAÇÃO DE PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, FORMATO QUADRADO, DIMENSÕES 30X30CM, ESPESSURA 05CM, COR CINZA NATURAL</b>	<b>M2</b>		<b>96,51</b>	<b>98,30</b>

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 119	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, FORMATO QUADRADO, DIMENSÕES 30X30CM, ESPESSURA 05CM, COR CINZA NATURAL	M2	1	76,00	76,00
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,608	19,10	21,35
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,201	17,96	20,04
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,07	58,48	58,48
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	84,00	84,00
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055	8,83	8,83
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1485	0,60	0,60
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0135	9,61	9,61
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1405	0,94	0,94
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 101</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, FORMATO QUADRADO, DIMENSÕES 30X30CM, ESPESSURA 05CM, PIGMENTADO COR GRAFITE OU CANELA</b>	<b>M2</b>		<b>111,95</b>	<b>113,76</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 120	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, FORMATO QUADRADO, DIMENSÕES 30X30CM, ESPESSURA 05CM, PIGMENTADO COR GRAFITE OU CANELA	M2	1	91,50	91,50
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	19,10	21,35
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,201	17,96	20,04
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,065	58,48	58,48
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	84,00	84,00
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055	8,83	8,83
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1485	0,60	0,60
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0135	9,61	9,61
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1405	0,94	0,94
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 105</b>	<b>PILAR LISO E MACIÇO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 15X15X260CM, PINTADO COR PINHÃO (TINTA ESPECÍFICA PU) COM ENTALHE PARA CAIBRO (INCLUSO SAPATA)</b>	<b>UN</b>		<b>674,45</b>	<b>685,81</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 124	PILAR LISO E MACIÇO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 15X15X260CM, PINTADO COR PINHÃO (TINTA ESPECÍFICA PU) COM ENTALHE PARA CAIBRO (INCLUSO SAPATA)	UN	1	580,00	580,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	21,66	24,31
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,641	17,96	20,04
				0	0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 106</b>	<b>CAIBRO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÃO 8X15X100CM, PINTADO COR PINHÃO (TINTA ESPECÍFICA PU)</b>	<b>UN</b>		<b>212,20</b>	<b>217,91</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 125	CAIBRO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÃO 8X15X100CM, PINTADO COR PINHÃO (TINTA ESPECÍFICA PU)	UN	1	165,00	165,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,65	21,66	24,31
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,639	17,96	20,04
				0	0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 107</b>	<b>COBOGÓ CONCRETO, DIMENSÃO 39X39X9CM, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA (COR A DEFINIR)</b>	<b>UN</b>		<b>63,53</b>	<b>65,70</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 126	COBOGÓ CONCRETO, DIMENSÃO 39X39X9CM, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA (COR A DEFINIR)	UN	1	45,50	45,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,541	21,66	24,31
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,352	17,96	20,04
				0	0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 108</b>	<b>CESTO METÁLICO 40X40X40CM PARA LIXEIRA</b>	<b>UN</b>		<b>400,15</b>	<b>410,99</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 127	CESTO METÁLICO 40X40X40CM PARA LIXEIRA	UN	1	310,00	310,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,82	21,66	24,31
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,619	17,96	20,04
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 109</b>	<b>PEÇA DE CONCRETO ARMADO 25X5CM, COR AMADEIRADO PARA SUPORTE E APOIO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA</b>	<b>M</b>		<b>139,60</b>	<b>142,10</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 128	PEÇA DE CONCRETO ARMADO 40X5CM, COR AMADEIRADO PARA SUPORTE E APOIO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	M	1	119,00	119,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7105	21,66	24,31
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,291	17,96	20,04
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 110</b>	<b>RESERVATÓRIO E AQUECEDOR DE ÁGUA, 15 LITROS, DE AÇO INOX, 4KW E 220V</b>	<b>UN</b>		<b>3.392,70</b>	<b>3.482,01</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 129	RESERVATÓRIO E AQUECEDOR DE ÁGUA, 15 LITROS, DE AÇO INOX, 4KW E 220V	UN	1	2.650,00	2.650,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,34	21,66	24,31
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,205	17,96	20,04
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 111</b>	<b>TELA ÓTIS E GRADE METÁLICA PINTADA PARA PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO</b>	<b>UN</b>		<b>804,64</b>	<b>830,49</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 130	TELA ÓTIS E GRADE METÁLICA PINTADA PARA PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO	UN	1	590,00	590,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	21,66	24,31
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,509	17,96	20,04
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 112</b>	<b>BLOCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 44,5X30X25CM, PINTADO EM TINTA ACRÍLICA (COR A DEFINIR) PARA MURO VERDE DE TEMPEIROS E CHÁS.</b>	<b>PÇ</b>		<b>58,38</b>	<b>59,92</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 131	BLOCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 44,5X30X25CM, PINTADO EM TINTA ACRÍLICA (COR A DEFINIR) PARA MURO VERDE DE TEMPEIROS E CHÁS.	PÇ	1	45,50	45,50

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,429	21,66	24,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	17,96	20,04
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 113</b>	<b>SUPORE DE TELA QUADRICULADA (10X15CM) COM CANTONEIRA DE AÇO (ESPESSURA 3MM), PINTADO PARA COBERTURA</b>	<b>UN</b>		<b>764,14</b>	<b>774,27</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 132	SUPORE DE TELA QUADRICULADA (10X15CM) COM CANTONEIRA DE AÇO (ESPESSURA 3MM), PINTADO PARA COBERTURA	UN	1	680,00	680,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,716	21,66	24,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,41	17,96	20,04
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 114</b>	<b>CHAPA DE POLICARBONATO 120X170CM, ESPESSURA 10MM, PARA COBERTURA DO PERGOLADO</b>	<b>UN</b>		<b>1.099,59</b>	<b>1.121,82</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 133	CHAPA DE POLICARBONATO 120X170CM, ESPESSURA 10MM, PARA COBERTURA DO PERGOLADO	UN	1	915,00	915,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	21,66	24,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,042	17,96	20,04
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 115</b>	<b>TOMADA EXTERNA COM TAMPA DE PROTEÇÃO, PADRÃO 20A</b>	<b>UN</b>		<b>157,09</b>	<b>165,26</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 134	TOMADA EXTERNA COM TAMPA DE PROTEÇÃO, PADRÃO 20A	UN	1	90,00	90,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0605	22,10	24,82
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,108	19,46	21,77
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 118</b>	<b>REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA COM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>M2</b>		<b>5,38</b>	<b>6,01</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	17,96	20,04
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 119</b>	<b>GRAMA PRETA EM PLACAS (BORDO DO CANTEIRO) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO</b>	<b>M2</b>		<b>36,46</b>	<b>36,98</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 137	GRAMA PRETA (BORDO DO CANTEIRO)	M2	1	33,20	33,20
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,25	13,05	15,12
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 120</b>	<b>BUXUS ALTURA 30CM (COMPOSIÇÃO DE CANTEIROS) (AFASTAMENTO MÉDIO ENTRE EIXOS DE 70CM)</b>	<b>MUDA</b>		<b>51,08</b>	<b>51,60</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 138	BUXUS ALTURA 30CM (COMPOSIÇÃO DE CANTEIROS)	MUDA	1	43,20	43,20
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,25	13,05	15,12
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,027	171,42	171,42
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 121</b>	<b>BEIJO TURCO (FORAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (25 MUDAS P/ M2 - ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS DE 20 EM 20CM)</b>	<b>MUDA</b>		<b>4,99</b>	<b>5,34</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 139	BEIJO TURCO (FORAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS)	MUDA	1	2,25	2,25
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,16666667	13,05	15,12
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,003375	171,42	171,42
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 122</b>	<b>CLOROFITO (BORDO DE CANTEIRO - CAIXA COM 15 MUDAS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (16 MUDAS P/ M2 - ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS DE 25 EM 25CM)</b>	<b>MUDA</b>		<b>4,40</b>	<b>4,75</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 140	CLOROFITO (BORDO DE CANTEIRO - CAIXA COM 15 MUDAS)	MUDA	1	1,66	1,66
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,16666667	13,05	15,12
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,003375	171,42	171,42
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 123</b>	<b>MORÉIA (BORDO DE CANTEIRO) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS DE 1 METRO ENTRE MUDAS)</b>	<b>MUDA</b>		<b>27,38</b>	<b>27,90</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 141	MORÉIA (BORDO DE CANTEIRO)	MUDA	1	19,50	19,50
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,25	13,05	15,12
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,027	171,42	171,42
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 125</b>	<b>LAMBARÍ ROXO (FORAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (16 MUDAS P/ M2 - ESPASSAMENTO DE 25 EM 25CM)</b>	<b>MUDA</b>		<b>4,40</b>	<b>4,75</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 143	LAMBARÍ ROXO (FORAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS)	MUDA	1	1,66	1,66
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,16666667	13,05	15,12
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,003375	171,42	171,42
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 126</b>	<b>PALMEIRA REAL (COMPOSIÇÃO DE CANTEIROS - ALT. MÍNIMA 2 METROS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO</b>	<b>MUDA</b>		<b>390,81</b>	<b>392,88</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 144	PALMEIRA REAL (COMPOSIÇÃO DE CANTEIROS - ALT. MÍNIMA 2 METROS)	MUDA	1	290,00	290,00
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	1	13,05	15,12
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,512	171,42	171,42
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 127</b>	<b>SINGÔNIO (FORAÇÃO VERDE) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (16 MUDAS P/ M2 - ESPASSAMENTO DE 25 EM 25CM)</b>	<b>MUDA</b>		<b>5,18</b>	<b>5,53</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 145	SINGÔNIO (FORAÇÃO VERDE)	MUDA	1	2,44	2,44
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,16666667	13,05	15,12
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,003375	171,42	171,42
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 129</b>	<b>AGAVE UNIDADE GRANDE DIÂMETRO MÉDIO 50 CM (COMPOSIÇÃO DE CANTEIROS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS MÉDIO DE 50CM ENTRE MUDAS)</b>	<b>MUDA</b>		<b>55,88</b>	<b>56,40</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 147	AGAVE (COMPOSIÇÃO DE CANTEIROS)	MUDA	1	48,00	48,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,25	13,05	15,12
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,027	171,42	171,42
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 130</b>	<b>AGAPANTO (COMPOSIÇÃO DE CANTEIROS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS MÉDIO DE 50CM ENTRE MUDAS)</b>	<b>MUDA</b>		<b>29,44</b>	<b>29,79</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 148	AGAPANTO 0,20 a 0,30CM	MUDA	1	25,90	25,90
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,16666667	13,05	15,12
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,008	171,42	171,42
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 132</b>	<b>LANTANA AMARELA (FORAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (25 MUDAS P/ M2 - ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS DE 20 EM 20CM)</b>	<b>MUDA</b>		<b>4,74</b>	<b>5,09</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 150	LANTANA (FORAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS)	MUDA	1	2,00	2,00
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,16666667	13,05	15,12
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,003375	171,42	171,42
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 133</b>	<b>LANTANA LARANJA (FORAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (25 MUDAS P/ M2 - ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS DE 20 EM 20CM)</b>	<b>MUDA</b>		<b>4,74</b>	<b>5,09</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 150	LANTANA (FORAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS)	MUDA	1	2,00	2,00
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,16666667	13,05	15,12
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,003375	171,42	171,42
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 134</b>	<b>GRAMA COMUM SÃO CARLOS (FORRAÇÃO VERDE) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO</b>	<b>M2</b>		<b>30,76</b>	<b>31,28</b>
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 151	GRAMA COMUM SÃO CARLOS (FORRAÇÃO VERDE)	M2	1	27,50	27,50
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,25	13,05	15,12
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 135</b>	<b>PREPARAÇÃO DE CANTEIROS COM TERRA VEGETAL (ESPESSURA DE 5CM), INCLUINDO REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL</b>	<b>M2</b>		<b>12,22</b>	<b>12,77</b>
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1	0,39	0,42
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,25	13,05	15,12
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,05	171,42	171,42
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CM - 137</b>	<b>BASE PARA PISO INTERTRAVADO - SOBRE AREIA DA PRACINHA</b>	<b>M2</b>		<b>22,23</b>	<b>22,89</b>
SINAPI	96393	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020	M3	0,1	100,95	101,18
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,07	58,48	58,48
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,308	17,96	20,04
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,03	84,00	84,00

Data

Responsável Técnico:  
CREA/CAU: